

**Zamawiający:**

**Powiat Opolski**  
ul. 1 Maja 29  
45-068 Opole  
NIP 754-30-23-121

**Zapytanie ofertowe**  
**w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie opomiarowania zużycia mediów w zakresie ciepła dostarczanego do obiektu w tym centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz zimnej wody

- inwentaryzacja istniejących instalacji dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia,
- zakup i dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wykonanie wszystkich niezbędnych zmian instalacji w celu osiągnięcia założonego celu,
- zakres robót i sposób wykonania:

1. Zabudowa ciepłomierzy ultradźwiękowych w ilości 8 szt. w tym:
  - a) instalowane na powrocie, nominalny przepływ  $Q_p$  większe lub równe  $6 \text{ m}^3$ , średnica nominalna  $D_n=25 \text{ mm}$  – 4 szt. ( montaż z wspawaniem na wysokich parametrach w wymiennikowi)
  - b) instalowane na zasilaniu, nominalny przepływ  $Q_p$  większe lub równe  $10 \text{ m}^3$ , średnica nominalna  $D_n=40 \text{ mm}$  – 2 szt.
  - c) instalowane na zasilaniu, nominalny przepływ  $Q_p$  większe lub równe  $6 \text{ m}^3$ , średnica nominalna  $D_n=25 \text{ mm}$  – 1 szt. oraz nominalny przepływ  $Q_p$  większe lub równe  $2,5 \text{ m}^3$ , średnica nominalna  $D_n=20 \text{ mm}$  – 1 szt.
2. Zabudowa wodomierzy w ilości 3 szt. (na gwint), nominalny przepływ  $Q_p$  większe lub równe  $6 \text{ m}^3$ , średnica nominalna  $D_n=40\text{mm}$ .
3. Do każdego licznika należy zabudować zestaw odcinający (zawór kulowy przed i za licznikiem).
4. Przy 2 szt. wodomierzy należy zainstalować układ obejścia wykonany z rury ocynk  $D_n=65 \text{ mm}$ .
5. Wykonanie robót zawiera demontaż oraz odtworzenie izolacji

cieplnej.

6. Liczniki powinny być zamontowane zgodnie z sztuką montażu oraz zgodnie z instrukcją DTR licznika.

7. Termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Prace mogą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych w zakresie remontów i konserwacji zgodnie z rozporządzeniem MGPIPS.

W związku z wykonywaniem prac w węźle cieplnym stanowiącym własność PGKiM w Ozimku warunkiem przyjęcia oferty jest pisemna zgoda z Wydziału Ciepłego PGKiM w Ozimku na wykonywanie robót na ich instalacjach.

Koszty niezbędnych materiałów i urządzeń zawiera cena oferty.

**Miejsce projektowania :**

- budynek szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31

**Termin i płatność:**

- termin składania ofert – 27.01.2014 r., ważność oferty min.60 dni,

- termin wykonania – zgodnie z ofertą liczone od dnia podpisania umowy

- umowa zawarta na kwotę ryczałtową z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania faktury

- dokumentacja obiektu wyłącznie do wglądu w obiekcie w Ozimku po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ofertę proszę wysłać pocztą na wskazany wyżej adres Zamawiającego lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.

Telefon kontaktowy w sprawie uzgodnień i oględzin - 775415110

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
W.Lewandowski